

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт фасада, ул.Мичурина, 140

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых панелей			
1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	8,909
2	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	8,909
3	Пена монтажная	л	178,18
4	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М	кг	623,63
Раздел 2. Ремонт фасада			
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	100 м2 расчищенно й поверхности	10
6	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2 обработанно й поверхности	0,1
7	Смесь шпаклевочная на цементной основе (применительно)	кг	30
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	100 м2 обработанно й поверхности	19,8425
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	100 м2 окрашиваем ой поверхности	19,8425
10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	1,216
11	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	1,014
12	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	м2	117,6
13	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (в 1 слой)	100 м примыканий	0,708
14	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	м2	89,2
15	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,751
16	Крепежная планка PLANTER PROFILE, размер 82 мм x 2 м	шт.	37,55

1	2	3	4
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3
18	Герметизация швов: горизонтальных	100 м шва	0,6
19	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	2
20	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0603
21	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ступени)	100 м2 стяжки	0,0222

Раздел 3. Вывоз мусора

22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,35
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,35

5

--

--

--

--

--

--

--